

Inwestor:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Adres budowy: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

**Modernizacja Pawilonu nr 3, nr 4, nr 5 oraz nr 9
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
pakiet 4:
„Modernizacja Pawilonu nr 4, poziom P-1 i P0 -
Centralna Sterylizatornia
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku”**

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

CPV 45215140-0, 45330000-9

Rybnik, październik 2017r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Centralna Sterylizatornia, poziom P-1

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	770,70
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)-szpachlówka dyspersyjna droбноziarnista, krotność x 2	m2	56,85
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi specjalistycznymi, zmywalnymi (I klasa odporności na szorowanie), starych tynków wewnętrznych ścian	m2	1 137,08
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-19	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą akrylową nawierzchniową	m2	18,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni metalowych szpachlowanych jednokrotnie	m2	15,52
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	770,70
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa . (wykonanie na istniejącym ruszcie metalowym- wymiana płyt po zalaniu)	m2	6,85

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	4,90
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010716-0101	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie, podłóżę z cegły, pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń do 5m2	m2	4,90

2. Stacja Łóżek, poziom P0, Pomieszczenie nr.6 - Wytwornicy pary

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,83
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	7,83
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	0,16
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywóz na odległość 8 km.	m3	0,16
14	wg nakładów rzeczowych kalk. własna	Utylizacja gruzu i odpadów	m3	0,16
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290637-04	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii typu: SUPERFLEX-10 lub równoważnej Gruntowanie typu: Eurolanem TG2 lub równoważnym ręcznie	m2	9,60

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą typu : SUPERFLEX-10 lub równowazną	m2	9,60
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	9,60
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U1118-07	Posadzki jedno- i dwubarwne wraz z cokolikiem 15cm, z płytek gresowych ,na zaprawie klejowej , antypoślizgowe	m2	9,60
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy min.50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych (odporne na wys.temp. - woda odprowadzona z wytwornicy pary)	m	3,00
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt	1,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego (odporne na wys. temp. - woda odprowadzona z wytwornicy pary)	szt	1,00

3. Stacja Łóżek, poziom P0 pomieszczenie nr5 - węzeł sanitarny

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	4,85
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,68 x2,89 x 2,0)	m2	17,62

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	17,62
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	0,53
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywóz na odległość 8 km.	m3	0,53
27	wg nakładów rzeczowych kalk. własna	Utylizacja gruzu i odpadów	m3	0,53
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010716-0101	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków cer.gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń do 5m2	m2	17,62
29	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290635-04	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii typu :SUPERFLEX-10 lub równoważnej. Gruntowanie ręcznie preparatem typu: EurolanTG2 lub równoważnym	m2	4,85
30	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą typu : SUPERFLEX-10 lub równoważną	m2	4,85
31	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290637-04	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii typu: SUPERFLEX-10 lub równoważnej Gruntowanie typu: Eurolanem TG2 lub równoważnym ręcznie	m2	7,16
32	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą typu SUPERFLEX-10 lub równoważną	m2	7,16

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	17,62
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U0838-02	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej	m2	17,62
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi	m2	4,85
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U1118-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 15x20 cm luzem,na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2, antypoślizgowe	m2	4,85
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	10,96
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (I kl.odporności na szorowanie) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	4,85
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (I kl.odporności na szorowanie) starych tynków wewnętrznych ścian	m2	10,96
40	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011209-10	Dwukrotne malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	4,00
41	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,85

1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - podłączenie brodzika prysznicowego	m	3,00
43	wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt	1,00
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 40232-02020	Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych wraz z stelarzem i zastoną prysznicową	kpl	1,00
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-090	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o średnicy nominalnej 15 mm	szt	3,00

4. Stacja Łóżek - poziom P-0

1	2	3	4	5
46	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	51,50
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	51,50
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z gresu, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)	m2	51,50
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-04-040	Cokoliki płytkowe z gresu na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m	35,88
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-05-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m	35,88