

SPIS POMIESZCZEŃ

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZENIA PODŁOGI	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN	RODZAJ SUFITU PODWIESZONEGO
1.1	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	15,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA KL.I	KASETONOWY + 270 cm
1.2	WC	3,5 m2	GRES	GŁAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.3	STEROWNIA	9,9 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA ZMYWALNA KL.I	KASETONOWY + 270 cm
1.4	POMIESZCZENIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO	38,1 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA ZMYWALNA KL.I	KASETONOWY + 280 cm
1.5	KOMUNIKACJA	7,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.6	DYŻURKA LEKARSKA	14,3 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.7	ŁAZIENKA PERSONELU	4,9 m2	GRES	GŁAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.8	DYŻURKA LEKARSKA	12,6 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.9	ZATOKA WOZIŃSKA/KAWA	15,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KARTONOWO-GIPSOWY
1.10	STANOWISKO RESUSCYTACYJNE	24,1 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY, HIGIENICZNY SZCZELNY + 280 cm
1.11	BRUDOWNIK	4,1 m2	GRES	GŁAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.12	SALA INTENSYWNEJ INTENSYFIKACJI TERAPII	50,3 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY, HIGIENICZNY SZCZELNY + 280 cm
1.13	ZATOKA WOZIŃSKA/KAWA	19,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KARTONOWO-GIPSOWY
1.14	KOMUNIKACJA	10,3 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.15	MAGAZYN	10,8 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.16	MAGAZYN	10,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.17	PRZYGOTOWANIE LEKÓW	11,9 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY + 270 cm
1.18	SALA INTENSYWNEJ TERAPII	113,6 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA SZOROWALNA KL.I	KARTON-GIPS+KASETONOWY, HIGIENICZNY SZCZELNY + 305 cm
1.19	PUNKT PIELĘGNIARSKI	15,1 m2	PVC PRZEWODZĄCE	FARBA SZOROWALNA KL.I	KARTON-GIPS+KASETONOWY, HIGIENICZNY SZCZELNY + 305 cm
1.20	ŚLUZA	6,4 m2	ISTNIEJĄCA PVC	FARBA SZOROWALNA KL.I	ISTNIEJĄCY
1.21	MAGAZYN	12,0 m2	ISTNIEJĄCA PVC	FARBA ZMYWALNA	ISTNIEJĄCY
1.22	POKÓJ PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ	12,0 m2	ISTNIEJĄCA PVC	FARBA ZMYWALNA	ISTNIEJĄCY
1.23	DYŻURKA LEKARSKA DZIENNA	8,5 m2	ISTNIEJĄCA PVC	FARBA ZMYWALNA	ISTNIEJĄCY
1.24	DYŻURKA LEKARSKA NOCNA	8,9 m2	ISTNIEJĄCA PVC	FARBA ZMYWALNA	ISTNIEJĄCY
1.25	ŁAZIENKA PERSONELU	2,8 m2	GRES	GŁAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.26	KOMUNIKACJA	21,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.27	POCZEKALNIA-REJESTRACJA	14,1 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.28	KOMORA HYPERBARYCZNA	60,9 m2	PVC	FARBA SZOROWALNA KL.I	KASETONOWY + 280 cm
1.29	WC PACJENTÓW	4,6 m2	GRES	GŁAZURA +250	KARTONOWO-GIPSOWY +250 cm
1.30	SZATNIA PACJENTÓW	6,4 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA	KASETONOWY + 270 cm
1.31	POMIESZCZENIE TECHNICZNE/ SPRZĄTANIOWA	85,9 m2	ISTN.	ISTN.	-

PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY NR 3

A B C D

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI I C.T.

BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE
ALEKSANDER KOZŁOWSKI
ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 77 77, fax 33 812 77 78
e-mail: biuro@kozlowski.com.pl

OBIEKT: SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ
ADRES: ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 43-300 Bielsko-Biała
DZIAŁKA: 1/1 OBRĘB: 0001 AM-1
BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: ALEKSANDER KOZŁOWSKI
UPRAWNIENIA: 7/PWOKS/93 DATA: 1.12.2015
SPRAWDZAJĄCY: ALEKSANDER KOZŁOWSKI
UPRAWNIENIA: 7/PWOKS/93 DATA: 1.12.2015
SKALA: 1:50 FORMAT: A1
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU - SEKTOR A
NR RYSUNKU: 1.1.1.1 NR PROJEKTU: 1/2015