

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3  
w Rybniku  
ul. Energetyków 46  
44-200 Rybnik

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Adres budowy:** ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

**Nazwa zadania:**

**Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciwpożarowej  
na ciągach komunikacyjnych w Pawilonie Diagnostyczno-  
Zabiegowym Nr 3, segment E poziom P-1 oraz w tunelach  
komunikacyjnych do budynku Kuchni, poziom P-2  
w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.**

**Rodzaj robót:** **Roboty budowlane**

**CPV 45421131-1, 45453000-7**

Rybnik, wrzesień 2014 r.

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

**1. Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciw pożarowej na ciągach komunikacyjnych w Pawilonie4 Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3, segment E, poziom P-1 oraz w tunelach komunikacyjnych do Budynku Kuchni, poziom P-2 w SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku.**

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-08-050	Demontaż - wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	7,44
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-05-050	Demontaż - wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	6,10
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach ,filarach, pilastrach	m2	25,46
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalkulacja własna	Drzwi wewnętrzne przeciw pożarowe EI 30. Drzwi stalowe płaszczyznowe dwuskrzydłowe pełne o wymiarach 1480mm x 2060mm, malowane proszkowo na kolor RAL8017, podział skrzydeł 1100mm+reszta. Układ okuc: klamka-klamka, zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Skrzydło bierne blokowane ryglem automatycznym. Blacha odbojowa (lub odbojnice) do wysokości 900mm po stronie przeciwnej zawiasom. Stopa elektrotrzymacza (do zamontowania na skrzydle na miejscu). Samoamykacz ramieniowy + RKZ (2szt.).	szt	2,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi p.poż. stalowych płaszczyznowych pełnych o wymiarach 1480mmx2060mm - 2 szt.	m2	6,10
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalkulacja własna-020	Drzwi wewnętrzne przeciw pożarowe EI 30 . Drzwi profilowe stalowe dwuskrzydłowe przeszklone do połowy o wymiarach 1780mm x 2090mm. Profile w kolorze RAL8017, podział skrzydeł 1300mm +reszta. Wypełnienie górnej części: przeszklenie ze szkła przeciwpożarowego, pojedynczego, przeźroczystego. Dolna część: pełny panel w kolorze profilu. Układ okuć: klamka-klamka, zamek zapadkowo zasuwkowy z wkładką patentową. Skrzydło bierne blokowane ryglem automatycznym. Trzymacz elektromagnetyczny na skrzydło czynne wraz z przyciskiem zwalniającym . samoamykacz ramieniowy + RKZ - 2szt.	szt	2,00

## ZAŁĄCZNIK NR 1.C

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KSNR 70503-08-050	Montaż drzwi p.poż. profilowych stalowych przeszklonych o wymiarach 1780mm x 2090mm -2szt.	m2	7,44
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010708-01-040	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm	m	23,12
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010711-03-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustakówceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2	m2	22,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	m2	42,96
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	42,96
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	24,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041101-02-060	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	1,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041101-05-060	Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wywóz na odległość 8 km.	m3	1,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kalkulacja własna	Utylizacja gruzu i zdemontowanych drzwi p.poż	m3	1,00